SEZIONE N° 4R
PROGRESSIVA 0+056.25



SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO-BONIFICA	5.08 mq
SCAVO FOSSO	1.91 mq
FRESATURA/SCARIFICA	4.91 m
RILEVATI	
RILEVATO A1-A3 esterno	17.18 mq
RILEVATO A1-A3 interno	48.32 mq
RILEVATO A6-A7 esterno	2.60 mq
RILEVATO A6-A7 interno	6.42 mq
PAVIMENTAZIONE	
USURA cm 3	8.00 m
BINDER cm 5	8.00 m
BASE cm 10	8.00 m
MISTO CEMENTATO cm 15	8.30 m
MISTO GRANULARE cm 30	9.30 m

| | | |