

CODIFICA ELABORATO

234

STRADA

E

FASE

H

TIPO

10

GRUPPO

10

SOTTOGR.

00

PROGR.

0

N. REV.


**Provincia
di Cremona**
UFFICIO TECNICO
**SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
U.O. PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE E CONCESSIONI**

SP EX ss 234 "Codognese"

Potenziamento dell'asse stradale da Cremona ad
Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi
ad esso affiancati.

LOTTO 1 - LOTTO 3 - LOTTO 4 - LOTTO 6 BIS

0	prima emissione	gs	sr		GIUGNO 2026
emissione	descrizione	disegnato	controllo C.S.	controllo R.P.	data

livello:

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

scala:

-

 IL PROGETTISTA ING. STEFANO ROSSI PLAN s.r.l. Via Vittorini 42/B 46100 - MANTOVA	 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	data:	GIUGNO 2026
		codice n.	
		codice CUP	G21B22002250007

SP ex SS 234 “Codognese”

potenziamento dell’asse stradale da Cremona ad Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati

RISERVATO AL CONCORRENTE

Data _____

La sottoscritta Impresa _____ rappresentata dal Sig. _____ con sede in _____, presa visione degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (si precisa che la descrizione estesa delle singole voci è riportata nell' “Elenco Prezzi Unitari” allegato al presente progetto).

ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE

Il modello deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’Impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	LAVORI A MISURA					
1 1U.04.010.00 10.c	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... ezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale SOMMANO...	m² x cm	8'610,000			
2 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE SOMMANO...	m³	7'749,936			
3 A.002.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SOMMANO...	m²	11'195,000			
4 A.003.004.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI SOMMANO...	m³	335,500			
5 A.003.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SOMMANO...	m³	118,680			
6 AP.01	Trasporto, Scarico in cantiere, Sistemazione in rilevato - Materiale INERTEX fornito dall'Amministrazione SOMMANO...	mc	19'272,300			
7 AP.02	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati dim. interne 250 x 200 cm Tipo Coprem cod.SC25020020020SN SOMMANO...	m	100,000			
8 AP.03	Fornitura e posa di dispositivo antiabbagliamento per strade a marchio CE 12676-1. misure di cm. 90 X 17 SOMMANO...	cad.	150,000			
9 AP25 IE.006	Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 85×60×H73cm, f.p.o. + scavo + ripristino SOMMANO...	cad.	3,000			
10	Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 115×68×H100cm, f.p.o. + scavo + ripristino					

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
AP25 IE.007	SOMMANO...	cad.	36,000			
11 AP25 IE.008	Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 100×100×H100cm con rinforzi, f.p.o. + scavo + ripristino SOMMANO...	cad.	12,000			
12 B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE SOMMANO...	m³	2'757,900			
13 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 250 Kg/mc SOMMANO...	m³	144,510			
14 B.003.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK ≥ 25 N/mmq) SOMMANO...	m³	114,750			
15 B.003.031.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq) SOMMANO...	m³	92,400			
16 B.003.035.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq) SOMMANO...	m³	23,450			
17 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOMMANO...	m²	119,600			
18 B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C SOMMANO...	kg	5'085,080			
19 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SOMMANO...	kg	5'792,500			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
20 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOMMANO...	m³	109,000			
21 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOMMANO...	m³	1'379,500			
22 D.001.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO...	m³	842,950			
23 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO HARD SOMMANO...	m³	650,475			
24 D.001.040	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME SOMMANO...	m³	470,215			
25 D.001.043.00 1.a	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO DI ANCORAGGIO - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA SOMMANO...	m²	23'167,301			
26 D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO...	mq x cm	52'203,000			
27 D.001.060	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI SOMMANO...	ml	1'894,000			
28 D.001.070	GEOCOMPOSITO PER RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI SOMMANO...	m²	4'080,000			
29 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA SOMMANO...	ml	475,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
30 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 15 X 25 SOMMANO...	ml	710,000			
31 F.08.03.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D SOMMANO...	kg	1'530,000			
32 F.10.016.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm SOMMANO...	cad	2,000			
33 F.10.016.c	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm SOMMANO...	cad	2,000			
34 F.10.017.b	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm SOMMANO...	m	3,000			
35 F.10.017.c	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm SOMMANO...	m	6,000			
36 G.001.001.00 1.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE SOMMANO...	ml	240,000			
37 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO SOMMANO...	ml	718,000			
38 G.003.025.00 1.b	TERMINALI SPECIALI FORNITURA - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 SOMMANO...	cad	12,000			
39 G.003.025.00 5.b	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 SOMMANO...	cad	12,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
40 G.003.030.b	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI SOMMANO...	cad	12,000			
41 G.2.2	Fornitura e posa in opera di cartelli stradali verticali con n. 2 lampeggianti e pannello fotovoltaico SOMMANO...	cadauno	3,000			
42 I.001.002.e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 50 SOMMANO...	m	15,000			
43 I.001.002.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60 SOMMANO...	m	40,000			
44 I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200 SOMMANO...	ml	210,000			
45 I.001.010.e	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 250 SOMMANO...	ml	60,000			
46 I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 SOMMANO...	ml	38,000			
47 I.001.010.g	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 400 SOMMANO...	ml	34,000			
48 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 SOMMANO...	ml	180,000			
49 LOM252.1C. 12.620.0140. b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ca ... ello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa SOMMANO...	cad	28,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
50 LOM252.1C. 27.050.0100. c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO...	t	1'050,185			
51 LOM252.1C. 27.050.0100. f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO...	t	2'169,348			
52 LOM252.1U. 04.110.0090. a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuo ... azione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa SOMMANO...	m³	115,100			
53 LOM252.1U. 04.110.0090. b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuo ... finitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione SOMMANO...	m³	4'378,500			
54 LOM252.1U. 05.010.0070	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi ... con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: SOMMANO...	cad	44,000			
55 LOM252.1U. 05.220.0010. b	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio ... materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm SOMMANO...	cad	85,000			
56 LOM252.1U. 05.220.0020. b	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato comp ... fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm SOMMANO...	m	20,000			
57 LOM252.LP. EEA.Pa03.A	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno natu ... a dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. SOMMANO...	1 m²	5,760			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
1015.Qa000. 0005.-						
58 LOM252.OC .EEA.Mc04. D4202.Da04 0.0000.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... P.01.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione. SOMMANO...	1 m²	150,000			
59 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6401.Na00 0.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni co ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) SOMMANO...	1 m³	667,548			
60 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1206.J0005.0 050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccant ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) SOMMANO...	1 m²	345,000			
61 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 3000.Sb008. 0005.-	OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; ge ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b) SOMMANO...	1 cad	39,000			
62 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 4202.Sa000. 0005.-	OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; ... angenza pellicola [classe] = 2. Incluso: fissaggi LV Posa. SOMMANO...	1 m²	72,290			
63 LOM252.OC .EEA.Pa02.E	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B4 ... cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SOMMANO...	1 kg	172,800			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
9700.Sb017. 0000.-						
64 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO...	1 m	2'435,000			
65 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0040.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO...	1 m	120,000			
66 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0010.-	OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincat ... spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa. SOMMANO...	1 cad	1,000			
67 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 05.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) SOMMANO...	1 cad	23,000			
68 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb031.0 075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometr ... materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SOMMANO...	1 cad	74,000			
69 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0 ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b) SOMMANO...	1 cad	96,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
740.Za000.0 000.a						
70 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Za000.0 000.b	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≥ 0 ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b) SOMMANO...	1 cad	48,000			
71 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) SOMMANO...	1 m³	350,750			
72 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0005.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO...	1 m³	36,000			
73 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) SOMMANO...	1 m³	401,890			
74 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0015.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO...	1 m³	520,520			
75 LOM252.OC .EEA.Pa04.C	OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) SOMMANO...	1 m³	109,200			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
0910.Mb000. 0000.-						
76 LOM252.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resist ... NICHE: - LV1 LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - SOMMANO...	1 m³	7,200			
77 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 0000.J0001.0 265.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: po ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) SOMMANO...	1 m³	1,728			
78 LOM252.OC .EEA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. SOMMANO...	1 m²	2'019,267			
79 LOM252.OC .ITA.Mc01.D 0200.J0001.0 000.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato ceme ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) SOMMANO...	1 m²	52,000			
80 LOM252.OC .ITA.Mc01.D 1202.Za000. 0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale gener ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) SOMMANO...	1 m³	257,250			
81 LOM252.OC .ITA.Pa02.D	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generi ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d) SOMMANO...	1 cad	123,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
4200.Za000. 0010.-						
82 LOM252.RP. 00.00.00.001 0.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) SOMMANO...	1 h	64,000			
83 LOM252.RP. 00.00.05.004 0.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a) SOMMANO...	1 h	64,000			
84 LOM252.RP. 00.50.00.003 0.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21 ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) SOMMANO...	1 h	64,000			
85 LOM252.RP. 01.30.20.003 0.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 press ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a) SOMMANO...	1 h	64,000			
86 LOM252.RT. 03.00.00.004 0.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) SOMMANO...	1 gg	8,000			
87 LOM252.RU .00.00.00.00 00.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpent ... , operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati SOMMANO...	1 h	64,000			
88 LOM252.RU .00.00.05.00 30.-	Impiegato edili di livello 3°; qualifica: 3^ categoria; addetto ai calcoli e computi SOMMANO...	1 h	64,000			

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
89 VAR004	BANDA SEGNETUBO SOMMANO...	m	120,000			
	Parziale LAVORI A MISURA					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
90 AP.04	Impianti di illuminazione lotto 1 SOMMANO...	a corpo	1,000			
91 AP.05	Impianti di illuminazione lotto 4 SOMMANO...	a corpo	1,000			
92 AP.06	Impianti di illuminazione lotto 6 bis SOMMANO...	a corpo	1,000			
93 AP.07	Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 1 SOMMANO...	a corpo	1,000			
94 AP.08	Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 4 SOMMANO...	a corpo	1,000			
95 AP.09	Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 6 bis SOMMANO...	a corpo	1,000			
	Parziale LAVORI A CORPO					
	T O T A L E					

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

L'IMPRESA

Num.ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	VOCI SICUREZZA A CORPO					
96 SIC-NP.01	Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 1 Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in efficienza per tutta la durata dell'intervento, eventuale riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di lavoro, delle interferenze con la viabilità, dei percorsi e delle zone operative.	corpo	1,00	6.321,10	seimilatrecentoventuno,10	6.321,10
97 SIC-NP.02	Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 4 Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in efficienza per tutta la durata dell'intervento, eventuale riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di lavoro, delle interferenze con la viabilità, dei percorsi e delle zone operative.	corpo	1,00	1.151,74	millecentocinquante,74	1.151,74
98 SIC-NP.03	Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 6BIS Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in efficienza per tutta la durata dell'intervento, eventuale riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere, verticale e luminosa, necessaria alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di lavoro, delle interferenze con la viabilità, dei percorsi e delle zone operative.	corpo	1,00	1.438,10	millequattrocentotrentotto,10	1.438,10
99 SIC-NP.04	Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 3 Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in efficienza per tutta la durata dell'intervento, eventuale riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di lavoro, delle interferenze con la viabilità, dei percorsi e delle zone operative.	corpo	1,00	407,39	quattrocentosette,39	407,39
	VOCI SICUREZZA A MISURA					
100 LOM261.LP.EEA.P a29.A1035.D001 0.0000.-_S	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] ... aggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 1,00					
	A RIPORTARE					

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
101 LOM252.LP.EEA.P a02.A1030.D000 6.0000.-_S	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; im ... E: da riempire con acqua o sabbia. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Delimitazione permeabile	ml	1.091,00	7,74	sette,74	8.444,34
102 LOM252.LP.EEA.P a02.A1025.D000 0.0000.-_S	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acq ... ichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	m	1.402,00	5,52	cinque,52	7.739,04
103 LOM252.RT.02.0 0.00.0030.a_S	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acq ... e per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio	mese	4,00	249,80	duecentoquarantanove,80	999,20
104 LOM252.LP.EEA.P a02.A1025.Za001 .0250.-_S	OS1 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza [cm] ... basamento. RP2 Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	mese	17,00	172,50	centosettantadue,50	2.932,50
105 LOM252.RT.02.0 0.00.0010.a_S	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. I ... e per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio	mese	4,00	604,28	seicentoquattro,28	2.417,12
106 LOM252.LP.EEA.P a02.A1030.J0003. 0000.-_S	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di conglomerato cementizio fibrorinforzato; funzione: s ... SICUREZZA: MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Delimitazione permeabile o recinzione cieca se accoppiati con pannellatura	m	53,00	27,58	ventisette,58	1.461,74
107 LOM252.RT.00.2 0.05.0010.b_S	New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR); funzione: separazione; impiego: prote ... COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Delimitazione permeabile o recinzione cieca se accoppiati con pannellatura	m	108,00	7,13	sette,13	770,04
	A RIPORTARE					

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
108 S1.02.1.10.a	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde ... terne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative m 3 di larghezza per m 4 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	cad	3,00	146,75	centoquarantasei,75	440,25
109 S1.02.1.10.b	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde ... costituito da pali di legno, di dimensioni orientative m 3 di larghezza per m 4 di altezza. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	cad	10,00	15,50	quindici,50	155,00
110 LOM252.LP.EEA.P a02.A1000.Qa00 0.0010.-_S	OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati tavol ... i di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	mq	60,00	49,97	quarantanove,97	2.998,20
111 LOM252.RT.00.1 0.00.0020.a_S	Ponte a cavalletti orizzontale; lunghezza [m] ≤ 4 altezza [m] < 2. Incluso: cavalletti, tavole in le ... di misurazione valutato a metro quadro sulla superficie in pianta. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	mq	18,00	2,12	due,12	38,16
112 S1.01.6.74	Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Fornitura e posa in opera.	cad	200,00	0,81	zero,81	162,00
113 LOM252.RT.00.0 0.05.0020.a_S	Parapetto a griglia di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pannelli grigliati; altezza [m] = 1 ... o sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	m	101,00	6,14	sei,14	620,14
114 LOM252.RT.00.0 0.05.0020.b_S	Parapetto a griglia di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pannelli grigliati; altezza [m] = 1 ... per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	m	101,00	2,73	due,73	275,73
115 SIC.04.02.028	MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di ent ... e dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per l'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.	h	636,00	30,40	trenta,40	19.334,40
116	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile;					
	A RIPORTARE					

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
LOM252.RM.94.1 0.00.Za000.0515. -_S	di diametro (Ø) [mm] = 40; classe di f ... sivo o tossico; 40% minimo di map CATEGORIA COSTO SICUREZZA: IMPIANTI DI SICUREZZA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: apparati antincendio, mezzi estinguenti	cad	3,00	36,61	trentasei,61	109,83
117 LOM252.RT.05.3 0.10.0020.a_S	Barella spinale di plastica polietilene (PE); funzione: immobilizzare infortunato; portata [kg] = 20 ... macapo, imbracatura a ragno, set di n° cinghie [-] = 3 CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	cad	1,00	205,85	duecentocinque,85	205,85
118 LOM252.RT.05.3 0.00.0010.a_S	Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 altezza [cm] = 31 spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete, pacchetto di medicazione CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	cad	3,00	143,52	centoquarantatre,52	430,56
119 LOM251.LP.EEA. Ma50.A2000.Za0 01.0000.-_S	OPERA STRUMENTALE: Efficienza di apprestamenti e attrezzature. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE ... nti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	h	33,00	74,04	settantaquattro,04	2.443,32
120 LOM251.LP.EEA. Ma51.A4010.Za0 01.0000.-_S	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE ... ri di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008). CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:	h	31,00	46,03	quarantasei,03	1.426,93
121 LOM252.LP.EEA.P a29.A1035.D001 0.0010.-_S	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] ... Interasse installazione picchetti [m] = 1. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Recinzione permeabile	m	130,00	8,42	otto,42	1.094,60
122 LOM252.LP.EEA.P a02.A1099.Za001 .0250.-_S	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore, cartello triangolare. LAVORO: Posa. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: avvisatori ottici	g.ta	252,00	13,18	tredici,18	3.321,36
	A RIPORTARE					

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)